

Nº OPERAÇÃO 1057822-74	Nº SICONV 870466/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE	MUNICÍPIO / UF AREADO/MG	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE									320.012,07	
1.			REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE					-	320.012,07	
1.1.			ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					-	11.597,33	
1.1.1.	Cotação	Comp.Extintor	EXTINTOR PÓ QUIMICO ABC 6KG 4A40BC	UNID.	7,00	253,76	BDI 1	305,37	2.137,59	RA
1.1.2.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,	UN	7,00	26,48	BDI 2	29,99	209,93	RA
1.1.3.	Composição	COMP.1	PLACA S1- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	7,00	22,02	BDI 1	26,50	185,50	RA
1.1.4.	Composição	COMP.2	PLACA S2- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	1,00	22,02	BDI 1	26,50	26,50	RA
1.1.5.	Composição	COMP.3	PLACA M1- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40X50CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	1,00	135,50	BDI 1	163,06	163,06	RA
1.1.6.	Composição	COMP.4	PLACA S12- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	5,00	22,02	BDI 1	26,50	132,50	RA
1.1.7.	Composição	COMP.5	PLACA M2- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40X50CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	2,00	135,50	BDI 1	163,06	326,12	RA
1.1.8.	Composição	COMP.6	PLACA M7- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	2,00	22,02	BDI 1	26,50	53,00	RA
1.1.9.	Composição	COMP.7	PLACA S18- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	12,00	22,02	BDI 1	26,50	318,00	RA
1.1.10.	Composição	COMP.8	PLACA S8- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	4,00	22,02	BDI 1	26,50	106,00	RA
1.1.11.	Composição	COMP.9	PLACA S9- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	1,00	22,02	BDI 1	26,50	26,50	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057822-74	Nº SICONV 870466/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE	MUNICÍPIO / UF AREADO/MG	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE									320.012,07	
1.1.12.	Composição	COMP.10	PLACA S3- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25X12CM, EM PVC 2NN ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES, PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UNID.	4,00	22,02	BDI 1	26,50	106,00	RA
1.1.13.	Cotação	COMP.11	BARRA ANTI-PÂNICO	UNID.	12,00	490,90	BDI 1	590,75	7.089,00	RA
1.1.14.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM	UN	19,00	31,39	BDI 1	37,77	717,63	RA
1.2.			ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FORROS					-	49.939,98	
1.2.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	M2	28,53	134,27	BDI 1	161,58	4.609,88	RA
1.2.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	M2	469,87	73,73	BDI 1	88,73	41.691,57	RA
1.2.3.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	8,81	57,52	BDI 1	69,22	609,83	RA
1.2.4.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =	M2	4,28	588,03	BDI 1	707,64	3.028,70	RA
1.3.			ATERRO					-	8.150,15	
1.3.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E	M3	67,58	100,22	BDI 1	120,60	8.150,15	RA
1.4.			SERRALHERIA					-	24.816,08	
1.4.1.	Composição	Comp.12	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1.1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	9,54	872,64	BDI 1	1.050,13	10.018,24	RA
1.4.2.	Composição	Comp.13	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,52M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	11,39	295,83	BDI 1	356,00	4.054,84	RA
1.4.3.	Composição	Comp.14	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,70M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	4,00	398,24	BDI 1	479,24	1.916,96	RA
1.4.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO	M	63,98	114,63	BDI 1	137,95	8.826,04	RA
1.5.			ESQUADRIA					-	42.325,15	
1.5.1.	SINAPI-I	4911	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA,	M2	34,51	409,08	BDI 1	492,29	16.988,93	RA
1.5.2.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X	M2	28,12	613,20	BDI 1	737,92	20.750,31	RA
1.5.3.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO	UN	3,00	812,63	BDI 1	977,92	2.933,76	RA
1.5.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	2,56	536,29	BDI 1	645,37	1.652,15	RA
1.6.			COBERTURA E ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL					-	61.656,98	
1.6.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	M2	731,17	41,79	BDI 1	50,29	36.770,54	RA
1.6.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,	M	55,27	74,74	BDI 1	89,94	4.970,98	RA
1.6.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,	M	109,05	58,83	BDI 1	70,80	7.720,74	RA
1.6.4.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E	M	68,50	43,52	BDI 1	52,37	3.587,35	RA
1.6.5.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	UN	10,00	176,78	BDI 1	212,74	2.127,40	RA
1.6.6.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	98,39	54,73	BDI 1	65,86	6.479,97	RA
1.7.			LOUÇAS E METAIS					-	2.878,53	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057822-74	Nº SICONV 870466/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE	MUNICÍPIO / UF AREADO/MG	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE									320.012,07	
1.7.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	2,00	728,78	BDI 1	877,01	1.754,02	RA
1.7.2.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU	UN	2,00	9,35	BDI 1	11,25	22,50	RA
1.7.3.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	UN	2,00	153,99	BDI 1	185,31	370,62	RA
1.7.4.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	UN	2,00	59,06	BDI 1	71,07	142,14	RA
1.7.5.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	5,40	46,04	BDI 1	55,40	299,16	RA
1.7.6.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	3,80	63,44	BDI 1	76,34	290,09	RA
1.8.			REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES					-	48.152,54	
1.8.1.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	63,14	8,04	BDI 1	9,68	611,20	RA
1.8.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	63,14	41,17	BDI 1	49,54	3.127,96	RA
1.8.3.	SINAPI	101751	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA.	M2	192,65	142,25	BDI 1	171,18	32.977,83	RA
1.8.4.	Composição	Comp.SUDECAP 15.22.10	PISO HIDRÁULICO DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA 25x25cm	M2	6,66	130,12	BDI 1	156,59	1.042,89	RA
1.8.5.	Composição	Comp.SUDECAP 15.22.11	PISO HIDRÁLICO ALERTA EM COR AMARELA/VERMELHA 25x25cm	M2	2,43	163,56	BDI 1	196,83	478,30	RA
1.8.6.	Composição	SETOP ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	1,00	395,92	BDI 1	476,45	476,45	RA
1.8.7.	Composição	SUDECAP 15.22.15	PISO HIDRÁULICO 25X25CM, NA COR NATURAL	M2	75,77	103,51	BDI 1	124,56	9.437,91	RA
1.9.			ACESSÓRIOS					-	1.016,66	
1.9.1.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,	UN	4,00	203,95	BDI 2	230,95	923,80	RA
1.9.2.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	41,00	BDI 2	46,43	92,86	RA
1.10.			APARELHOS REDE ELÉTRICA					-	3.422,45	
1.10.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	UN	7,00	44,14	BDI 1	53,12	371,84	RA
1.10.2.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO,	UN	7,00	150,34	BDI 1	180,92	1.266,44	RA
1.10.3.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	1,00	46,30	BDI 1	55,72	55,72	RA
1.10.4.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	20,00	28,36	BDI 1	34,13	682,60	RA
1.10.5.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	1,00	29,71	BDI 1	35,75	35,75	RA
1.10.6.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	5,00	53,23	BDI 1	64,06	320,30	RA
1.10.7.	SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	3,00	78,61	BDI 1	94,60	283,80	RA
1.10.8.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	1,00	53,80	BDI 1	64,74	64,74	RA
1.10.9.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	2,00	30,81	BDI 1	37,08	74,16	RA
1.10.10.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	44,39	BDI 1	53,42	267,10	RA
1.11.			CABEAMENTO REDE ELÉTRICA					-	27.024,93	
1.11.1.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	520,00	23,10	BDI 1	27,80	14.456,00	RA
1.11.2.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	40,00	36,26	BDI 1	43,64	1.745,60	RA
1.11.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	512,10	6,14	BDI 1	7,39	3.784,42	RA
1.11.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	1.100,00	3,98	BDI 1	4,79	5.269,00	RA
1.11.5.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	103,50	8,55	BDI 1	10,29	1.065,02	RA
1.11.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	3,00	15,28	BDI 1	18,39	55,17	RA
1.11.7.	SINAPI	98297	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO	M	74,00	7,30	BDI 1	8,78	649,72	RA
1.12.			LUMINÁRIAS COMPLEMENTARES À REDE ELÉTRICA					-	22.070,05	
1.12.1.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	UN	1,00	97,74	BDI 1	117,62	117,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057822-74	Nº SICONV 870466/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE	MUNICÍPIO / UF AREADO/MG	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE									320.012,07	
1.12.2.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,	UN	15,00	125,44	BDI 1	150,95	2.264,25	RA
1.12.3.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	UN	31,00	145,89	BDI 1	175,56	5.442,36	RA
1.12.4.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	12,00	709,29	BDI 1	853,56	10.242,72	RA
1.12.5.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	10,00	332,65	BDI 1	400,31	4.003,10	RA
1.13.			SPDA					-	11.281,76	
1.13.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	9,00	105,30	BDI 1	126,72	1.140,48	RA
1.13.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	UN	9,00	50,75	BDI 1	61,07	549,63	RA
1.13.3.	Composição	SUDECAP 11.92.25	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3000MM (70MM2) COM FUROS DIÂMETRO 7MM	UNID	71,00	41,64	BDI 2	47,15	3.347,65	RA
1.13.4.	Composição	Comp. SUDECAP 11.92.25	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/8" X 1/8" X 3000MM (25MM2) COM FUROS DIÂMETRO 7MM	UNID	26,00	22,34	BDI 2	25,30	657,80	RA
1.13.5.	Composição	SUDECAP 11.91.06	CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 50,00MM2	M	140,00	29,96	BDI 2	33,93	4.750,20	RA
1.13.6.	Composição	SUDECAP 11.92.01	TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM	UNID	50,00	13,89	BDI 1	16,72	836,00	RA
1.14.			QUADROS DE ENERGIA					-	5.679,48	
1.14.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	4,00	759,47	BDI 1	913,95	3.655,80	RA
1.14.2.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	3,00	97,07	BDI 1	116,81	350,43	RA
1.14.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	UN	30,00	19,86	BDI 1	23,90	717,00	RA
1.14.4.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN	1,00	30,95	BDI 1	37,25	37,25	RA
1.14.5.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN	4,00	132,43	BDI 1	159,37	637,48	RA
1.14.6.	Composição	SETOP ED-49263	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UNID	2,00	116,97	BDI 1	140,76	281,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
PLANILHAS DE REFERÊNCIA COMPLEMENTARES: SUDECAP (10/2022), SETOP (10/2022).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AREADO/MG _____



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057822-74	Nº SICONV 870466/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE	MUNICÍPIO / UF AREADO/MG	BDI 1 20,34%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO CINE TEATRO AREADENSE									320.012,07

Local

quarta-feira, 12 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: SARAH SIQUEIRA SALGADO SOUZA

CREA/CAU: 247.932/D

ART/RRT: MG20231804826

← RECURSO