

1 FORMA DO PAVIMENTO NÍVEL 000
ESCALA 1/50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	15x30	0	0
V2	15x30	0	0
V3	14x30	0	0
V4	14x30	0	0
V5	14x30	0	0
V6	14x30	0	0
V7	14x30	0	0
V8	14x30	0	0
V9	15x30	0	0
V10	15x30	0	0
V11	14x30	0	0
V12	14x30	0	0
V13	14x30	0	0
V14	14x30	0	0
V15	15x30	0	0
V16	15x30	0	0

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	238000

PISO EM CONCRETO ARMADO

ESPECIFICAÇÕES

Carga (t/m²)	Espessura (cm)	Barra de transferência (mm)
2	7	12^0

TELA

Tela CA 60	Malha (cm)	Fios (mm)
Q 92	15x15	4,2 x 4,2

Notas:

- Utilizar as placas já concretadas, estas servem como formas para as demais. Antes da 2° etapa de concretagem, isolar uma placa da outra, aplicando uma pintura de cal ou desmoldante na lateral da placa já pronta e engraxar as barras de transferência.
- As formas de madeira não devem ficar no piso e serão reaproveitadas.
- As barras de transfer~ência deverão ser posicionadas através de espaçadores soldados, ou por meio de caranguejos.
- A tela obrigatoriamente deverá estar posicionada a ¼ da face superior da placa com um recobrimento máximo de 5 cm



2 DETALHE JUNTAS SERRADAS (JS)
S/ ESCALA

GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA — Ministério da Educação — FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

DLFO — CREA — RA

OBSERVAÇÕES:

QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO

PROJETO ESTRUTURAL

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

FORMA DO PAVIMENTO NÍVEL 000

SCO

FORMATO: A1 (841 X 594)

REVISÃO: R.00

ESCALA: 1/50

DATA EMISSÃO: JUNHO/2016

PRANCHA: 02/05