

Pilar						Fundação				
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	15x60	-3.90	-2601.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P2	15x60	526.10	-2601.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P3	15x60	1056.10	-2601.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P4	15x60	1586.10	-2601.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P5	15x60	2116.10	-2601.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P6	15x60	2646.10	-2601.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P7	15x60	3176.10	-2601.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P8	15x30	-327.40	-2780.04	6.4	2.3	60	70	25	25	110
P9	17x30	-59.40	-2781.03	7.3	3.2	60	70	25	25	110
P10	14x30	-327.40	-3169.03	2.7	2.6	60	70	25	25	110
P11	17x30	-133.90	-3169.04	4.6	4.5	65	75	25	25	110
P12	13x60	16.10	-3262.00	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P13	13x60	3156.10	-3262.00	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P14	15x30	-327.40	-3664.04	2.5	2.4	60	70	25	25	110
P15	15x30	-59.40	-3664.04	3.1	3.0	60	70	25	25	110
P16	13x60	16.10	-3771.50	4.7	0.6	55	100	25	25	110
P17	13x60	3156.10	-3771.50	4.7	0.6	55	100	25	25	110
P18	15x30	-327.40	-3879.03	2.5	2.4	60	70	25	25	110
P19	15x30	-59.40	-3878.97	3.1	3.0	60	70	25	25	110
P20	13x60	16.10	-4281.00	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P21	13x60	3156.10	-4281.00	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P22	14x30	-327.40	-4373.96	2.6	2.6	60	70	25	25	110
P23	17x30	-133.90	-4373.96	4.6	4.5	65	75	25	25	110
P24	15x30	-327.40	-4762.96	2.4	2.3	60	70	25	25	110
P25	17x30	-59.40	-4761.97	3.3	3.2	60	70	25	25	110
P26	15x60	-3.90	-4941.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P27	15x60	526.10	-4941.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P28	15x60	1056.10	-4941.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P29	15x60	1586.10	-4941.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P30	15x60	2116.10	-4941.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P31	15x60	2646.10	-4941.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110
P32	15x60	3176.10	-4941.50	4.8	0.6	55	100	25	25	110



1 PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1/50

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA
Ministério da Educação
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO

PROJETO ESTRUTURAL

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA DE LOCAÇÃO

SCO

REVISÃO R.00

ESCALA 1/50

PRANCHA 01/05

DATA EMISSÃO JUNHO/2016

FORMATO A1 (841 X 594)